

1000 DFB Mini-Spielfelder für Deutschland

Die heiße Phase hat begonnen - Bereits mehr als 400 Spielfelder von Polytan installiert

Mit Beginn der Sommermonate befindet sich das DFB Projekt 1.000 Mini-Spielfelder für alle Beteiligten in der heißen Phase. An den verschiedensten Orten in Deutschland wird mit Hochdruck an den DFB Mini-Spielfeldern gearbeitet.

Nach den Sichtungen der Baugrundstücke durch die Polytan Mitarbeiter, die mehrheitlich in den Wintermonaten 2007/2008 stattfanden, waren im Frühjahr die ersten Vorleistungen durch die Antragsteller zu erbringen.

Unterbau durch Bewerber

Der Bewerber, der vom DFB den Zuschlag für ein Mini-Spielfeld bekommen hatte, musste die Fundamente und Unterbauten für das Spielfeld nach einem exakt geplanten Bauablaufplan fertig stellen.



Fundamentarbeiten

Damit konnten Ende April, Anfang Mai die Installationen von Polytan beginnen. Der Bauablaufplan für das Gesamtsystem ist rollierend angelegt, damit die Vorarbeiten nicht zu früh fertig gestellt werden und kontinuierlich über das Jahr hinweg monatlich immer circa 140 Mini-Spielfelder für Polytan vorbereitet sind.

Polytan – Einbau elastische Tragschicht und Rasen

Mit mindestens 5 Kolonnen für den Einbau der elastischen Schicht und



Fertige, ungebundene Tragschicht



ebenfalls 5 Kolonnen für den Einbau des Rasens wird in fünf verschiedenen Regionen von Deutschland die Installation des Rasens bewältigt.



Einbau der elastischen Tragschicht

Zuerst wird die elastische Schicht in der von der DIN 18035/7 vorgegebenen Bauweise eingebaut. Dafür ist das Polytan Team mit 3 Arbeitern mit Spezialgeräten ausgerüstet. Bei guten Witterungsverhältnissen und guter Zugänglichkeit der Anlagen dauert der Einbau der elastischen Schicht circa einen Tag.



Detailarbeiten beim Besanden

Nach der elastischen Schicht rücken die Rasenteams an. Diese verlegen den Polytan LigaGrass Rasen auf die elastische Schicht und füllen den Rasen mit Sand und Gummigranulat

auf. Auch diese Polytan Teams sind mit Spezialmaschinen ausgestattet. Da die Rasenbahnen an den Stoßstellen verklebt werden und die Klebeverbindung aushärten muss, dauert die Installation des LigaGrass Fußballrasens circa 1,5 – 2 Tage.



Fertiger LigaGrass Rasen

Aufbau des Bandensystems

Ohne das Bandensystem ist das Mini-Spielfeld noch nicht komplett. Die Banden, Ständer und Tore werden in die vorbereiteten Fundamente eingesetzt, ausgerichtet und vergossen. Hier ist ein präziser Unterbau besonders wichtig, damit die Bandenabmessungen auch auf die



Ausrichten der Banden

Platzabmessungen passen. Zum Schluss werden die Netze angebracht und das komplette System

nochmals kontrolliert. Nach der gemeinsamen Abnahme des DFB Mini-Spielfeldes durch die Verantwortlichen vor Ort und die Vertreter von DFB und Polytan steht der Eröffnungsfeier und dem Fußballsport auf dem Spielfeld nichts mehr im Wege.



Montieren der Netze

Anpfiff

Mit großer Begeisterung werden die Plätze von den Nachwuchskickern unter die Stollen genommen. Die positiven Eigenschaften des Polytan Fußballrasensystems mit elastischer Schicht, weichem LigaGrass Rasen und hautfreundlichen Polytan Bion



Pro Infillgranulat tun ein Übriges für die Spielfreude in den Miniaturarenen für die künftigen Profis.



Inzwischen können die Jungen und Mädchen bereits auf über 400 DFB Mini-Spielfeldern deutschlandweit Ihre Fußballfähigkeiten unter Beweis stellen.